

## Warunki montażu 2024

1. Data montażu umawiana z wyprzedzeniem w dniu podpisania umowy. W przypadku niedotrzymania czasu wykonania usługi przez klienta, nowy dzień wykonania usługi wyznaczony zostanie w najbliższym wolnym terminie.
2. Standardowo montaż wykonywany jest w zakresie godzin od 8:00 do 18:00, po wcześniejszych uzgodnieniach pomiędzy instalatorem a klientem końcowym.
3. W przypadku zmiany daty wykonania montażu, klient zobowiązany jest powiadomić instalatora na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia usługi.
4. **Pomieszczenie, w którym ma być położona podłoga ma być puste, podłóże musi być idealnie równe, czyste i odkurzone. Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostałości po tynku, gipsie i innych pracach. Podłóże nieprzygotowane będzie wymagało dodatkowej pracy, czasu i w efekcie nakładów finansowych – płatne wg. tabeli.**
5. **W wycenie do umowy montażu ujęto wszystkie wyceniane usługi, standardowo jest to montaż paneli oraz montaż podkładu. Wszystkie pozostałe prace nieujęte w wycenie są traktowane jako usługi dodatkowe – ceny podano w cenniku usług.**
6. Wymagane jest:
  - a) swobodny dostęp do wskazanych pomieszczeń. W trakcie montażu podłóg nie będą tam również prowadzone żadne inne prace,
  - b) bezpieczne i zgodne z przepisami źródło prądu w pobliżu pomieszczeń,
  - c) bezpieczne i zgodne z przepisami oświetlenie,
  - d) swobodny dostęp do WC.
7. Montaż paneli odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta i normami budowlanymi, w tym podkreśla się szczególnie:
  - a) Montaż w tzw. normalnych warunkach mieszkalnych, tj. zwykle jest to temperatura 18-24°C, a wilgotność względna od 40% do 60% (chyba że producent wskazuje inaczej).
  - b) Montowany produkt pozostawić przez min. 48 godzin w celu aklimatyzacji – w pomieszczeniu mieszkalnym, w którym będą montowane.
  - c) W przypadku ogrzewania podłogowego posadzka musi być wygrzana, a proces wygrzewania powinien być potwierdzony protokołem wygrzania posadzki, który to protokół powinien być w posiadaniu inwestora.
  - d) Wzdłuż wszystkich ścian i wszystkich zamontowanych na stałe przedmiotów, a także pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami (o ile producent wymaga) i w pomieszczeniach o długości i szerokości przekraczającej zalecenia producenta, należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać również gdy na podłodze występują różnice temperatur (np. strefa grzana i niegrzana).
  - e) podłogi na których mają zostać zamontowane panele muszą być równe i suche. Jeżeli kontrola wykaze, że podłóże nie jest wystarczająco płaskie, lokalnie lub ogólnie, lub wystarczająco suche producent nie gwarantuje poprawnej pracy produktu. Podłóże takie należy doprowadzić do stanu zgodnego z wymogami producenta.
  - f) **na zamontowanych panelach nie można montować mebli w stałej zabudowie, podłoga musi pozostać pływającą (nie dotyczy podłóg klejonych). Należy wykonać szczelinę dylatacyjną w linii cokołu.**
8. Montaż listew odbywa się na przygotowanym przez klienta zagruntowanym podłożu.
9. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku zawartego w pkt 7 i 8 lub w instrukcji dot. wybranych podłóg, czyli ułożenie niezgodnie z wymogami producenta skutkuje utratą gwarancji.

10. Wykonanie usługi niezgodnie z zaleceniami producenta odbywa się wyłącznie na wyraźną i pisemną prośbę i odpowiedzialność klienta.
11. Dodatkowe prace objęte są opłatami ustalonymi indywidualnie.
12. Prace zostają zakończone po podpisaniu odbioru montażu przez klienta.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami, jak również z instrukcją użytkowania i prawidłowego montażu podłóg.

AKCEPTUJĘ: .....

DATA, IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA

.....

PODPIS KLIENTA